令和8年度　　公　共　事　業

業　　務　　設　　計　　書

三　　股　　町

課　　長	課長補佐	係　　長	精　算　者	設　計　者	課　　員

着　　手 完　了　期　日	自　令和　8　年 12 月 17 日 至　令和　9　年　3 月 19 日	摘 要	
業　務　番　号	第　　号		
幹　線　名 路　線　名　等			
委託業務の場所	三股町方境遺跡		
業　務　名	令和８年度 高才第３地区発掘調査遺構実測・地形測量作図業務委託		
業　務　費	金　　円也		
業　務　概　要	・地形測量図、遺構分布図作成 ・調査区土層断面図作成（調査区3箇所、土層分層作業含む） ・個別遺構（土坑2基、土層断面図含む）、柱穴群各図面作成 ・空中写真撮影（全体・各調査区） ・成果品：各清書図面・PDF・JPEGデータ一式		

業 務 名 ： 令和8年度　高才第3地区発掘調査遺構実測・地形測量作図業務委託

項　　目	種　　別	細　　別	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	適　　用
直接業務費							
	調査区地形測量	縮尺1/100、等高線作成	㎡	1900.0			第1号単価表
	遺構分布図作成	縮尺1/20・1/100：電子平板	㎡	1900.0			第2号単価表
	個別遺構図作成	縮尺1/20、土坑2基	式	1.0			第3号単価表
	土層断面図作成	縮尺1/20、分層作業含む	㎡	520.0			第4号単価表
	空中写真撮影	調査区全体・個別	式	1.0			第5号単価表
	4級基準点測量	調査区あたり4点（3区分）	点	12.0			第6号単価表
	清書図面作成	土層断面図・個別遺構図	式	1.0			
	成果報告書作成	図面合成・図面等整理	式	1.0			第7号単価表
計							
諸経費		測量作業諸経費率					
合計							
改め計							
消費税							10.0%
総計							

第1号単価表　　調査区地形測量　縮尺1/100　　標準作業量　10,000㎡

作業構成 / 作業項目	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	金　額	備　考
直接人件費							
計画準備		0.20	0.20	0.10			
細部測量		1.00	5.00	5.00			
数値編集			2.00	1.00			
コンター図作成		0.10	1.00	1.00			
点検整理	0.25	0.50	0.50	0.20			
その他経費							
機械経費							
材料費							
雑器材							
消耗品							
					計		
					1㎡あたり		

第1号単価表　調査区地形測量

第2号単価表　　遺構分布図作成【電子平板測量、遺構密度10%程度、縮尺1/20・1/100】　　標準作業量　10,000㎡

作業構成 / 作業項目	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	金　額	備　考
直接人件費							
計画準備		1.00	2.00				
遺構計測		50.00	50.00				
編集・図化		2.00	10.00				
点検整理	0.50	1.00	5.00				
データ出力	0.50		2.00				
その他経費							
機械経費							
					計		
					1㎡あたり		

第2号単価表　遺構分布図作成

第3号単価表　　個別遺構【縮尺1/20　平・断面　手測　付帯物無】　　標準作業量　1業務

作業構成 / 作業項目	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	金　額	備　考
直接人件費							
計画準備	0.10	0.10					
実測作業		3.00	3.00				
点検整理	0.20						
機械経費							
材料費							
雑器材							
消耗品							
人工計	0.30	3.10	3.00	0.00	0.00		
					計		
					1業務あたり		

第3号単価表　個別遺構実測

第4号単価表　　土層断面図化【縮尺1/20　手測　標準】　　標準作業量　100㎡

作業構成 / 作業項目	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	金　額	備　考
直接人件費							
計画準備		0.10	0.20				
土層分層・注記		1.00					
実測作業			2.00	4.00			
点検整理		0.10	0.25				
機械経費							
材料費							
雑器材							
消耗品							
人工計	0.00	1.20	2.45	4.00	0.00		
					計		
					1㎡あたり		

第4号単価表　土層断面実測

第5号単価表　　空中写真撮影　　標準作業量　1式

作業構成 / 作業項目	測量主任技師	測量技師	測量技師補	撮影士	撮影助手	金　額	備　考
直接人件費							
計画準備				0.50	0.50		
写真撮影				1.00	1.00		
点検整理				0.10	0.30		
成果作成				0.50			
機械経費							
材料費							
雑器材							
消耗品							
人工計	0.00	0.00	0.00	2.10	1.80		
					計		
					1式あたり		

第6号単価表　　4級基準点測量【永久標識設置なし　伐採なし】　　標準作業量　35点

作業構成 / 作業項目	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	金　額	備　考
直接人件費							
計画準備	0.50	1.00	0.50				
選点		2.50	2.50	2.00			
観測		3.00	3.00	5.00			
計算整理	0.50	1.50	2.00	1.00			
その他経費							
機械経費							
通信運搬費等							
材料費							
精度管理費							
人工計	1.00	8.00	8.00	8.00	0.00		
					計		
					1点あたり		

第6号単価表　4級基準点測量

第7号単価表　　成果報告書　　標準作業量　1式

作業構成 / 作業項目	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	金　額	備　考
直接人件費							
計画準備		0.10	0.10				
図面等精査		0.10	1.00				
合成図等作成		1.00	5.00				
点検整理	0.25	0.10	0.50				
データ出力			0.50				
その他経費							
機械経費							
通信運搬費							
消耗品費							
人工計	0.25	1.30	7.10	0.00	0.00		
					計		
					1式あたり		