

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三股町

課 長	課長補佐	係 長	審 査 者	設 計 者					
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要	単価摘要年月日：令和08年10月01日付実施 歩掛摘要年月日：令和08年10月01日付 公共 工期 日間		
工 事 番 号		第 号							
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名		令和8年度 役場前通り線歩道改良工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		歩道改良工（右側）No.4～No.11+12.5 L=152.5m							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式				
土工	1	式			A 1 号	
取壊工	1	式			A 2 号	
舗装工	1	式			A 3 号	
排水工	1	式			A 4 号	
標識移設工	1	式			A 5 号	
仮設工	1	式			A 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 1 号 A代価表 】 土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	62	m3			P 1 号	
盛土（在来土）	19	m3			B 1 号	
埋戻（在来土）	42	m3			B 2 号	
埋戻（購入土）	3.1	m3			B 3 号	
計						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 2 号 A代価表 】 取壊工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	151	m			P 2 号		
汚泥処分費 アスファルト 5 c m	151	m					
舗装版破碎 (車道部) アスファルト舗装版 厚15cm以下	226	m2			P 3 号		
舗装版破碎 (歩道部) アスファルト舗装版 厚15cm以下	224	m2			P 4 号		
般運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	20	m3			P 5 号		
中間処分料 アスファルト破砕片	20	m3					
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	64.5	m			P 6 号		
汚泥処分費 コンクリート 1 0 c m	64.5	m					
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 民地取付部	10	m3			施 1 号		
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 構造物撤去	63	m3			施 2 号		
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物	13	m3			施 3 号		
計							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
舗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
本線仮舗装工	1	式					
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	68	m2			P 7 号		
仮舗装 t=2cm	68	m2			C 1 号		
歩道舗装工 (一般部)	1	式					
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	255	m2			P 8 号		
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 100t未満	255	m2			P 9 号		
歩道舗装工 (乗入部)	1	式					
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	123	m2			P 10 号		
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	123	m2			P 11 号		
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 100t未満	123	m2			P 12 号		
コンクリート舗装 (民地進入路)	1	式					
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	103	m2			P 8 号		

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

[illegible]

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 4 号 A代価表 】 排水工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
落蓋側溝 (リボ-ン) 縦断用400B	141.3	m			B 4 号		
落蓋側溝 (リボ-ン) III種400B	11	m			B 5 号		
排水工 No.4+16付近 500B縦断用 既設再利用	1	箇所			B 6 号		
自由勾配側溝 No.5+4.0付近	1	箇所			B 7 号		
ガッター工A型 縁石施工込	72	m			B 8 号		
ガッター工B型 縁石施工込	2	箇所			B 9 号		
ガッター工C型 縁石施工込	18	箇所			B 10 号		
ガッター工D型 縁石施工込	43.2	m			B 11 号		
ガッター工E型 縁石施工込	9.6	m			B 12 号		
路面集水枥A型	14	箇所			B 13 号		
路面集水枥B型	3	箇所			B 14 号		
道路鋏設置 小型鋏 両面 貼付 樹脂 幅10cm	27	個			施 4 号		

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 4 号 A代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩ビ管(一般管VP) 径150mm L=4m JIS K6741 m換算 小口	19.2	m				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下	6	孔			P 14 号	
計						

三股町

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

[illegible]

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 3 号 B代価表 】 埋戻（購入土） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 15 号	
シラス	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 4 号 B代価表 】 落蓋側溝（リボーン） 縦断用400B						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 落蓋側溝2種(400B)リボーン L2000	10	m			施 7 号	
蓋版据付け コンクリート製蓋(T25)リボーン400	18	枚			施 8 号	
蓋版据付け 集水蓋(T25)リボーン400	2	枚			施 9 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 5 号 B代価表 】 落蓋側溝（リボーン） III種400B 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 落蓋側溝3種(400B)MK側溝 L1000	10	m			施 10 号	
蓋版据付け 鋼製溝蓋(3種)400 995*506*110	10	枚			施 11 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 6 号 B代価表 】						
排水工 No.4+16付近 500B縦断用 既設再利用					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
落蓋側溝 (リボ-ン) 縦断用500B	1	式				
U型側溝再利用撤去・据付け	4	m			施 12 号	
蓋版再利用撤去・据付け	4	枚			施 13 号	
止コンクリート	1	式				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.29	m2			P 19 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)	0.92	m3			P 20 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.6	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 7 号 B代価表 】 自由勾配側溝 No.5+4.0付近						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 300×500×2000	2	m			施 14 号	
自由勾配側溝 300×600×2000	1.6	m			施 15 号	
蓋版据付け コンクリート蓋(T25)自由勾配用300	3	枚			施 16 号	
蓋版据付け 集水蓋(T25)自由勾配用300	1	枚			施 17 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.8	m ²			P 19 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.36	m ²			P 22 号	
コンクリート 人力打設 (底板コン) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.19	m ³			P 23 号	
コンクリート 人力打設 (基礎コン) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.09	m ³			P 24 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 8 号 B代価表 】 ガッター工A型 縁石施工込						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満)	10	m			P 25 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(普通)	0.67	m3			P 26 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.13	m2			P 27 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.5	m2			P 28 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 9 号 B代価表 】						
ガッター工B型 縁石施工込						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)	0.6	m			P 29 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(普通)	0.04	m3			P 26 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.09	m2			P 28 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 10 号 B代価表 】 ガッター工C型 縁石施工込						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)	0.6	m			P 30 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(普通)	0.04	m3			P 26 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.09	m2			P 28 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 11 号 B代価表 】 ガッター工D型 縁石施工込 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			P 31 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(普通)	0.67	m3			P 26 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.13	m2			P 27 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.5	m2			P 28 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 12 号 B代価表 】 ガッター工E型 縁石施工込 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			P 31 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(普通)	0.72	m3			P 26 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.14	m2			P 27 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.5	m2			P 28 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 13 号 B代価表 】 路面集水柵A型						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面集水柵Ⅰ型 グレーチング ボルト付き	1	基				
プレキャスト集水柵 据付 80kgを超え200kg以下	1	基			P 32 号	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	0.6	m			P 31 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(普通)	0.01	m3			P 26 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.04	m2			P 28 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 14 号 B代価表 】						
路面集水柵B型						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面集水柵Ⅰ型 グレーチング ボルト付き	1	基				
プレキャスト集水柵 据付 80kgを超え200kg以下	1	基			P 32 号	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	0.6	m			P 31 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(普通)	0.01	m3			P 26 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.04	m2			P 28 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 1 号 C代価表 】						
仮舗装 t=2cm 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タンバ締固め	2	m3			P 18 号	
再生粗粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 100t未満	4.7	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 民地取付部						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 16 号	
中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 構造物撤去						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 16 号	
中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 17 号	
中間処分料 コンクリート破砕片(有筋)	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
道路鋳設置 小型鋳 両面 貼付 樹脂 幅10cm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	1	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模2基以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識撤去工 標識柱・基礎(路側式) 単柱式 φ60.5～101.6	1	基				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 落蓋側溝2種(400B)リボン L2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 時制無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼	10	m				
落蓋側溝 2種(400B)T-25用 400×500×2000 リボン側溝	5	本				
再生クラッシャーラン RC-40以下	0.768	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート製蓋(T25)リボン400						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 コンクリート・鋼製 40kg超170kg/枚以下 昼	1	枚				
コンクリート製蓋(T25)リボン400 500×498×110 63kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 集水蓋(T25)リボーン400						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 昼	1	枚				
集水蓋(T25)リボーン400 485×498×110 30kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 落蓋側溝3種(400B)MK側溝 L1000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 時制無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼	10	m				
落蓋側溝 3種(400B)T-25用 400×500×1000 MK側溝	10	本				
再生クラッシャーラン RC-40以下	0.816	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 鋼製溝蓋(3種)400 995*506*110						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 コンクリート・鋼製 40kg超170kg/枚以下 昼	1	枚				
鋼製溝蓋(3種)400ゴム付・ボルト固定 995×506×110 MK角パイプ50	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
U型側溝再利用撤去・据付け						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 時制無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼	10	m				
排水構造物工 U型側溝 時制無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼	10	m				
再生クラッシャーラン RC-40以下	0.9	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
蓋版再利用撤去・据付け						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 コンクリート・鋼製 40kg超170kg/枚以下 昼	1	枚				
排水構造物工 蓋版 時制無 コンクリート・鋼製 40kg超170kg/枚以下 昼	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300×500×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 自由勾配 時制無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼	10	m				
自由勾配側溝(300×500) 300×500×2000	10	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 300×600×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 自由勾配 時制無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼	10	m				
自由勾配側溝(300×600) 300×600×2000	10	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート蓋(T25)自由勾配用300						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 コンクリート・鋼製 40kg超170kg/枚以下 昼	1	枚				
コンクリート蓋(T25)自由勾配用300 385×498×95 43kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 集水蓋(T25)自由勾配用300						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・銅製 40kg/枚以下 昼	1	枚				
集水蓋(T25)自由勾配用300 385×498×95 23kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(ｸﾏﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 2 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 45cm							
ガソリン レギュラー80オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 3 号 施工パッケージ】 舗装版破碎（車道部） アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 ｸｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 4 号 施工パッケージ】 舗装版破碎（歩道部） アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 ｸｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 5 号 施工パッケージ】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 3 運搬距離 3.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 6 号 施工パッケージ】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 45cm							
ガソリン レギュラー80オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 7 号 施工パッケージ】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレダ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料 13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)								1 m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
粒調碎石 M-30								
軽油 小型ローリー パトロール給油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30 [J5] = 1 施工区分 1層施工			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 8 号 施工パッケージ】 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バ ッ ク ル (クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.09m3							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン R C - 4 0 以下							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシュ RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 9 号 施工パッケージ】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13) 100t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ｱｽﾌﾙﾄﾌｲﾆｯｼﾏ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ混合物(13) 混入率30%以下 100t未満							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 9 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK3							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 12 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 2 アスコン工事当り使用量 100t未満			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスコン夜間割増区分 夜間割増なし				

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 10 号 施工パッケージ】 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
小型バ ッ ク ル (クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.09m3									
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャーラン R C - 4 0 以下									

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシュ RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 11 号 施工パッケージ】 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.09m3									
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
粒調碎石 M-30									

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 粒度調整砕石 M-30			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 12 号 施工パッケージ】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13) 100t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ｱｽﾌﾙﾄﾌｲﾆｯｼﾏ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ混合物(13) 混入率30%以下 100t未満							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 12 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
アスファルト乳剤 PK3							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 12 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 2 アスコン工事当り使用量 100t未満			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスコン夜間割増区分 夜間割増なし				

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(18-8-20(25)) 高炉B							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ250mm							
発動発電機賃料(3kVA) ガソリンエンジン駆動							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ダイヤモンドビット 205.0mm コアボーリングマシン用							
ガソリン レギュラー80オクタン以上 スタンド渡し							

【 第 14 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径180mm以上200mm以下 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 9 削孔径 180mm以上200mm以下			[J2] = 1 削孔深さ 50mm以上200mm未満				

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(ｸﾚｰ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
ガソリン レギュラー 80オクタン以上 スタンド渡し							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

【 第 15 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 16 号 施工パッケージ】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 2 運搬距離 3.3km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 17 号 施工パッケージ】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 2 運搬距離 3.3km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 タンバ締固め							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンバ賃料 60kg～80kg							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー80オクタン以上 スタンド渡し							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 19 号 施工パッケージ】 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40以下							
軽油 小型ローリー パトロール給油							

【 第 19 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシュ40〜0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第20号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(18-8-40) 高炉B							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

【 第 21 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型枠工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
型枠 一般型枠 均しコンクリート									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型枠工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 23 号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設（底板コン） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(18-8-40) 高炉B							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 24 号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設（基礎コン） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(18-8-40) 高炉B							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 25 号 施工パッケージ】 歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料(超小旋回・クレーン付) 加-3型 山積0.28m3 平積0.2m3							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 県型 直線部S 180×320×1990							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							

【 第 25 号 施工パッケージ 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [J3] = 0.500 個 m当り歩車道境界ブロック使用量 [N1] = 6 均し基礎コンクリート規格 無し			[J2] = 7 [J4] = 4	ブロック規格 各種(1000超2000、150-550kg未満) 基礎碎石規格 無し			

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 26 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(普通)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(18-8-40) 高炉B							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(普通)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
目地材 厚 1 0 mm 瀝青繊維質板							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

【 第 28 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型枠工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物						

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
後方超小旋回小型バックホウ賃料(クレーン付) クレーン型 山積0.09m3 平積0.07m3 0.9t吊								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
歩車道境界ブロック 端部用S, F 県型 180×210×320×590								
軽油 小型ローリー パトロール給油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 5	ブロック規格 各種(600mm以下、50-100kg未満)				

【 第 29 号 施工パッケージ 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1.660 個 m当り歩車道境界ブロック使用量 [N1] = 6 均し基礎コンクリート規格 無し			[J4] = 4 基礎碎石規格 無し				

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第30号 施工パッケージ】 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回小型バックホウ賃料(クレーン付) クレーン型 山積0.09m3 平積0.07m3 0.9t吊							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 調整用S、F 県型 180×210×320×590							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 5	ブロック規格 各種(600mm以下、50-100kg未満)			

【 第 30 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J3] = 1.660 個 m当り歩車道境界ブロック使用量 [N1] = 6 均し基礎コンクリート規格 無し			[J4] = 4 基礎碎石規格 無し				

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【 第 31 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 調整用S, F 県型 180×210×320×590							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4	ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			
[J3] = 1.660 個 m当り歩車道境界ブロック使用量			[J4] = 4	基礎碎石規格 無し			
[N1] = 6 均し基礎コンクリート規格 無し							

令和8年度 役場前通り線歩道改良工事

【第 32 号 施工パッケージ】 プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							

【 第 32 号 施工パッケージ 】 (続 き) プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2 製品質量(kg/基) 80kgを超え200kg以下				
[J3] = 1 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				