令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

三股町

課　　長	課長補佐	係　　長	審 査 者	設 計 者					

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	施工地域区分　一般交通影響有り（2） 単価摘要年月日：令和08年10月01日付実施 歩掛摘要年月日：令和08年10月01日付 公共 工期　　日間
工　事　番　号	第　　号		
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置	三股町　下新地区		
工　　事　　名	令和８年度　今市４４号線（２工区）通学路改良工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	今市４４号線　側溝改修L=180.0m（両側L=360.0m）		

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路改良工事02	1	式				
今市４４号線	1	式				
土工ほか	1	式				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	370	m			P　1 号	
汚泥処分費 アスファルト5ｃｍ	370	m	190			
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	209	m2			P　2 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	10	m3			P　3 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	10	m3				
構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 鉄筋構造物	13	m3			施　1 号	
構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 無筋構造物	2	m3			施　2 号	
床掘り 土砂 小規模	154	m3			P　4 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	154	m3			P　5 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	55	m3			P　6 号	
シラス	74	m3				
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模2基以下	1	基			施　3 号	
標識柱･基礎設置(路側式)(手間のみ) 単柱 ﾒｯｷ品　φ60.5 規模2基以下	1	基			施　4 号	
排水構造物工	1	式				
Ｕ型側溝据付け 落蓋側溝2種(300A)ﾘﾎﾞｰﾝ L2000	350	m			施　5 号	
Ｕ型側溝据付け 落蓋側溝3種(300A)MK側溝 L1000	10	m			施　6 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋(T25)ﾘﾎﾞｰﾝ300	630	枚			施　7 号	
蓋版据付け 集水蓋(T25)ﾘﾎﾞｰﾝ300	70	枚			施　8 号	
蓋版据付け 鋼製溝蓋(3種)300 995*406*95	10	枚			施　9 号	
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下	2	基			P　7 号	
桝基礎版 桝３００用	2	基	14,800			

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
PU型桝（300×300A） 鋼製固定蓋付	2	基	81,300			
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	2	m3			P　8 号	
舗装復旧工	1	式				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工	148	m2			P　9 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t未満	148	m2			P　10 号	
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	350	m			施　10 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm グリーンベルト	350	m			施　11 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白	3	m			施　12 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員Ｂ	54	人日			施　13 号	
直接工事費計						

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三股町

【 第　1 号 施工単価表 】

構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 鉄筋構造物　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　11 号	
中間処分料 コンクリート破砕片(有筋)	1	m3				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　2 号 施工単価表 】

構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 無筋構造物　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　12 号	
中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)	1	m3				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　3 号 施工単価表 】

標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模2基以下　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路標識撤去工 標識柱・基礎(路側式) 単柱式 φ６０．５～１０１．６	1	基				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　4 号 施工単価表 】

標識柱･基礎設置(路側式)(手間のみ) 単柱 ﾒｯｷ品 φ60.5 規模2基以下　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路標識設置工 建柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ６０．５	1	基				
道路標識設置工 建柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ６０．５	-1	基				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　5 号 施工単価表 】

U型側溝据付け　落蓋側溝2種(300A)ﾘﾎﾞｰﾝ L2000　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水構造物工 U型側溝 時制無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼	10	m				
落蓋側溝 ２種(３００A)T-25用 ３００×３００×２０００ リボーン側溝	5	本				
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下	0.672	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　6 号 施工単価表 】

U型側溝据付け　落蓋側溝3種(300A)MK側溝 L1000　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
排水構造物工 U型側溝 時制無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼	10	m				
落蓋側溝 ３種(３００Ａ)Ｔ－２５用 ３００×３００×１０００ MK側溝	10	本				
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下	1.044	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　7 号 施工単価表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋(T25)ﾘﾎﾞｰﾝ300　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
排水構造物工 蓋版 時制無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg超170kg/枚以下 昼	1	枚				
コンクリート製蓋(Ｔ２５)リボーン３００ ４００×４９８×９５　４３kg	1	枚				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　8 号 施工単価表 】

蓋版据付け　集水蓋(T25)ﾘﾎﾞｰﾝ300　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
排水構造物工 蓋版 時制無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 昼	1	枚				
集水蓋(T25)リボーン３００ ３８５×４９８×９５　２３kg	1	枚				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　9 号 施工単価表 】

蓋版据付け　鋼製溝蓋(3種)300 995*406*95　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
排水構造物工 蓋版 時制無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 昼	1	枚				
鋼製溝蓋(３種)３００ゴム付・ボルト固定 ９９５×４０６×９５ MK角パイプ３５	1	枚				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　10 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅15cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ﾋﾞｰｽﾞ含有15～18% 比重2.0	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9	25	kg				
軽油 小型ローリー パトロール給油		l				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　11 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm グリーンベルト　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅15cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 黄 Pb・Crﾌﾘｰ ﾋﾞｰｽﾞ含有15～18%	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9	25	kg				
軽油 小型ローリー パトロール給油		l				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　12 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 30cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅30cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ﾋﾞｰｽﾞ含有15～18% 比重2.0	1,130	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	50	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9	50	kg				
軽油 小型ローリー パトロール給油		l				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　13 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員Ｂ		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 ４５cm							
ガソリン レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

三股町

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下		

三股町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4 [J7] = 1	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下 費用の内訳 全ての費用			

三股町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 3　殻発生作業 舗装版破砕 ［J3］= 1　DID区間の有無 DID区間無 ［JJ］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 4 ［JC］= 3	積込工法区分 機械積込(小規模土工) 運搬距離 1.5km以下			

三股町

【 第　4 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　5 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　土砂等発生現場 小規模 ［J3］= 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ［JD］= 10　運搬距離 10.0km以下			［J2］= 5 ［J4］= 1	積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 DID区間の有無 DID区間無			

三股町

【 第　6 号 施工パッケージ 】

埋戻し　最大埋戻幅1m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
タンパ賃料 60kg～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
ガソリン レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　施工方法 最大埋戻幅1m未満							

三股町

【 第　7 号 施工パッケージ 】

プレキャスト集水桝 据付　80kgを超え200kg以下　　1　基 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							

三股町

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

プレキャスト集水桝 据付　80kgを超え200kg以下　　1　基 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 据付 ［J3］= 1　基礎砕石の有無 有り			［J2］= 2 ［J4］= 1	製品質量(kg/基) 80kgを超え200kg以下 費用の内訳 全ての費用			

三股町

【 第　8 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(１８－８－４０) 高炉Ｂ							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 ［N1］= 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉) ［J7］= 2　現場内小運搬の有無 無し ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし			［J9］= 3 ［J5］= 2 ［JB］= 1 ［N3］= 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 費用の内訳 全ての費用 生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし			

【 第　9 号 施工パッケージ 】

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚200mm 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下							

三股町

【 第　9 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚200mm 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000　mm　　全仕上り厚 [J3] = 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J2] = 1 [J4] = 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用			

三股町

【 第　10 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 混入率３０%以下　１００ｔ未満							
アスファルト乳剤 ＰＫ３							

三股町

【 第　10 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
ガソリン レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J2］= 50.000　mm　1層当り平均仕上り厚 ［A1］= 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ［J6］= 1　費用の内訳 全ての費用 ［A3］= 2　ｱｽｺﾝ1工事当り使用量 100t未満			［J1］= 1 ［J4］= 3 ［A2］= 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし			

三股町

【 第　11 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし ［J3］= 1　DID区間の有無 DID区間無 ［JJ］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 1 ［JE］= 1	積込工法区分 機械積込 運搬距離 1.6km以下			

三股町

【 第　12 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし ［J3］= 1　DID区間の有無 DID区間無 ［JJ］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 1 ［JE］= 1	積込工法区分 機械積込 運搬距離 1.6km以下			

三股町