

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三股町

課 長	課長補佐	係 長	審 査 者	設 計 者					
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要	単価摘要年月日：令和08年09月01日付実施 歩掛摘要年月日：令和08年05月01日付 公共 工期 日間		
工 事 番 号		第 号							
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置		三股町蓼池地区							
工 事 名		令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		蓼池南7号線：側溝布設 L = 39.0m 勝岡蓼池線：蓋版布設 L = 25.5m							

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
	1	式				
蓼池南7号線						
	1	式				
土工ほか						
	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	41	m			P 1 号	
汚泥処分費 アスファルト5cm	41	m	190			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	31	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1.5	m3			P 3 号	
中間処分料 アスファルト破碎片	1.5	m3				
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	1.5	m3			施 1 号	
床掘り 土砂 小規模	34	m3			P 4 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	34	m3			P 5 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	17	m3			P 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	17	m3			P 5 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	15	m3			P 7 号	
排水構造物工	1	式				
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下	18	m			施 2 号	
蓋版据付け コンクリート製蓋(2種T25)MK300	33	枚			施 3 号	
蓋版据付け 集水蓋(2種T25)MK300	3	枚			施 4 号	
自由勾配側溝 500×1200×2000	21	m			施 5 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高)	2.5	m3			P 8 号	
蓋版据付け コンクリート製蓋(2種T25)MK500	17	枚			施 6 号	
蓋版据付け 集水蓋(2種T25)MK500	4	枚			施 7 号	
舗装復旧工	1	式				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工	21	m2			P 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(20) 100t未満	78	m2			P 10 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B	10	人日			施 8 号	
蓼池南7号線 (振動解消)	1	式				
土工ほか	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	31.2	m			P 1 号	
汚泥処分費 アスファルト5cm	31.2	m	190			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	45	m2			P 2 号	
般運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	2.2	m3			P 3 号	
中間処分料 アスファルト破碎片	2.2	m3				
舗装復旧工	1	式				
不陸整正 22mm以上28mm未満	45	m2			P 11 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(20) 100t未満	45	m2			P 12 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B	2	人日			施 8 号	
勝岡蓼池線 (蓋設置 歩道確保)	1	式				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	8.1	m3			P 6 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	8.1	m3			P 5 号	
再生クラッシャーラン RC-40以下	2.8	m3				
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	9.4	m3			P 7 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	19.2	m2			P 13 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	4.2	m3			P 14 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.009	t			施 9 号	
フリードレーンII型800用蓋 940(930)×1000×120	24	枚	19,500			

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋設置 200kgを超え800kg以下	24	組			P 15 号	
JSフォーム A900 1050×1000	2	枚	21,800			
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.013	t			施 9 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.6	m2			P 13 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高)	0.18	m3			P 16 号	
不陸整正	19	m2			P 17 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750N(20) 100t未満	19	m2			P 10 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B	8	人日			施 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 18 号	
中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【第 2 号 施工単価表】 U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 時制無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼	10	m				
落蓋側溝300C II種L=2000mm	5	本	41,900			
再生クラッシャーラン RC-40以下	0.672	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート製蓋(2種T25)MK300						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 コンクリート・鋼製 40kg超170kg/枚以下 昼	1	枚				
コンクリート製蓋(2種T25)MK300 412×500×95 46kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 集水蓋(2種T25)MK300						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・銅製 40kg/枚以下 昼	1	枚				
集水蓋(2種T25)MK300 412×500×95 24kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
自由勾配側溝 500×1200×2000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 自由勾配 時制無 L=2000mm 1000kg超2000kg/個以下 昼	10	m				
自由勾配側溝(500×1200) 500×1200×2000	5	本				
生コンクリート単価 18-8-40(高炉B)	1.283	m3				
生コンクリート単価 18-8-40(高炉B)	0.53	m3				
再生クラッシャーラン RC-40以下	1.608	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート製蓋(2種T25)MK500						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 コンクリート・鋼製 40kg超170kg/枚以下 昼	1	枚				
コンクリート製蓋(2種T25)MK500 622×500×125 92kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 集水蓋(2種T25)MK500						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 時制無 コンクリート・鋼製 40kg超170kg/枚以下 昼	1	枚				
集水蓋(2種T25)MK500 622×500×125 41kg	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋加工組立 一般構造物	1	t				
異形棒鋼 SD345 D13mm	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【第 1 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 45cm							
ガソリン レギュラー80オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【第 2 号 施工パッケージ】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 ク-ラ型 山積0.45m3 平積0.35m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 夢池南7号線外1線維持工事

【第 3 号 施工パッケージ】 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 4 運搬距離 2.5km以下				

三股町

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 夢池南7号線外1線維持工事

【第 5 号 施工パッケージ】 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J0] = 4 運搬距離 2.5km以下							

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	作業内容 小規模(標準)			

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(ｸｰﾗ)〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準バックホウ 山積0.45m3〔平積0.35m3〕								
タンバ賃料 60kg～80kg								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油 小型ローリー パトロール給油								
ガソリン レギュラー 80オクタン以上 スタンド渡し								
【端数調整】								
〔条件〕 〔J1〕 = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			〔J4〕 = 1 費用の内訳 全ての費用					

三股町

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(24-8-20(25)) 高炉B							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 24-8-25(20)(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

三股町

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【第 9 号 施工パッケージ】 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バックホウ 山積0.09m3 [平積0.07m3]									
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャーラン RC-40以下									

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 200.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシュ RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 夢池南7号線外1線維持工事

【第10号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 100t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 100t未満							
アスファルト乳剤 PK3							

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【第10号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 100t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー80オクタン以上 スタンド渡し							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 2 アスコン1工事当り使用量 100t未満			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスコン夜間割増区分 夜間割増なし				

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 不陸整正 22mm以上28mm未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料 13～14t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40以下							
軽油 小型ローリー パトロール給油							

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
不陸整正 22mm以上28mm未満						1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 補足材料の有無 有り			[J2] = 5 補足材料平均厚さ 22mm以上28mm未満				
[J3] = 6 補足材料 再生クラッシュ RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【第12号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 100t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイル型 2.3～6.0m							
タイヤローラ賃料 13t							
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【第 12 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 100t未満							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 100t未満							
アスファルト乳剤 PK3							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 2 アスコン1工事当り使用量 100t未満			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3 [A2] = 1 アスコン夜間割増区分 夜間割増なし				

三股町

【 第 13 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型枠工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物						

令和8年度 夢池南7号線外1線維持工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(18-8-40) 高炉B							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【第 15 号 施工パッケージ】 蓋設置 200kgを超え800kg以下 1組 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料(超小旋回・クレーン付) ｸｰﾗ型 山積0.28m3 平積0.2m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
特殊作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 蓋1組当り質量 200kgを超え800kg以下							

令和8年度 夢池南7号線外1線維持工事

【第 16 号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(24-8-20(25)) 高炉B							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 24-8-25(20)(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増なし			[N3] = 1 生コン夜間割増区分 夜間割増なし				

三股町

令和8年度 蓼池南7号線外1線維持工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料 13～14t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
不陸整正 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 夢池南7号線外1線維持工事

【第 18 号 施工パッケージ】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 2 運搬距離 3.3km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							