令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

三股町

課　　長	課長補佐	係　　長	審 査 者	設 計 者					

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	単価摘要年月日：令和08年10月01日付実施 歩掛摘要年月日：令和08年10月01日付 公共 工期　　日間
工　事　番　号	第　　号		
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置	三股町　今市地区		
工　　事　　名	令和8年度　今市14号線通学路改良工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	歩道設置工L=111.6m（No.3+9.70～No.9+1.30）		

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路改良工事02	1	式				
土工	1	式			A　1 号	
舗装工	1	式			A　2 号	
水路工	1	式			A　3 号	
縁石工	1	式			A　4 号	
付帯工	1	式			A　5 号	
仮設工	1	式			A　6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三股町

【 第　1 号 A代価表 】

土工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
床掘り 土砂 小規模	117	m3			P　1 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	8	m3			P　2 号	
埋戻し 小規模	45	m3			P　3 号	
シラス	59	m3				
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	109	m3			P　4 号	
計						

【 第　2 号 A代価表 】

舗装工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
車道部	1	式				
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t未満	6.7	m2			P　5 号	
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	6.7	m2			P　6 号	
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	6.7	m2			P　7 号	
歩道乗入部	1	式				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	38	m2			P　8 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	38	m2			P　9 号	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	38	m2			P　10 号	
歩道部	1	式				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	129	m2			P　11 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	129	m2			P　9 号	
計						

三股町

【 第　3 号 A代価表 】

水路工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管(函)渠型側溝 据付 300*400　C型　横断	8.1	m			P　12 号	
管(函)渠型側溝 据付 300*400　A型　縦断用	102.4	m			P　13 号	
ガッター工　2号型 各種(600mm以下､50kg未満)	3.7	m			P　14 号	
横断暗渠 300型	6	m			P　15 号	
プレキャスト集水桝 1号型　据付 200kgを超え400kg以下	4	基			P　16 号	
集水桝・落蓋式側溝用（普通目） 300*300　B（H700）並目固定T25G付	4	基	87,700			
集水桝・落蓋式側溝用（普通目） 300用底版	4	枚	14,800			
計						

三股町

【 第　4 号 A代価表 】

縁石工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
歩車道境界ブロック 設置 A型(180*250*1990、150-550kg未満)	62.7	m			P　17 号	
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	0.6	m			P　18 号	
歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600)	30.6	m			P　19 号	
歩車道境界ブロック 設置 E型(180*230*590、50kg未満)	8.4	m			P　20 号	
歩車道境界ブロック 設置 H型(195*160*590、50kg未満)	4.5	m			P　21 号	
計						

三股町

【 第　5 号 A代価表 】

付帯工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
地先境界ブロック 設置 養生工無 A種(120×120×600)	73.4	m			P　22 号	
小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 18-8-25(高炉) 一般・特殊養生練炭	3.5	m3			P　23 号	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	114.3	m			P　24 号	
汚泥処分費 アスファルト5ｃｍ	114.3	m	190			
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	66	m2			P　25 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)	3.3	m3			P　26 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	3.3	m3				
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	3	m			P　27 号	
汚泥処分費 コンクリート１０ｃｍ	3	m	570			
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下	7.5	m2			P　28 号	
構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 鉄筋構造物	7.3	m3			施　1 号	
構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 無筋構造物	0.4	m3			施　2 号	

三股町

【 第　5 号 A代価表 】　　（続　き）

付帯工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模2基以下	1	基			施　3 号	
標識柱･基礎設置(路側式)(手間のみ) 単柱 ﾒｯｷ品 φ76.3 規模2基以下	1	基			施　4 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	100	m			施　5 号	
現場発生品及び支給品運搬　(蓋) ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	3	t			P　29 号	
計						

三股町

【 第　6 号 A代価表 】

仮設工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員Ｂ	19	人日			施　6 号	
計						

【 第　1 号 施工単価表 】

構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 鉄筋構造物　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　30 号	
中間処分料 コンクリート破砕片(有筋)	1	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　2 号 施工単価表 】

構造物とりこわし･運搬･処分(複合) 無筋構造物　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　31 号	
中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)	1	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　3 号 施工単価表 】

標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模2基以下　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路標識撤去工 標識柱・基礎(路側式) 単柱式 φ６０．５～１０１．６	1	基				
諸　雑　費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　4 号 施工単価表 】

標識柱･基礎設置(路側式)(手間のみ) 単柱 ﾒｯｷ品 φ76.3 規模2基以下　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路標識設置工 建柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ７６．３	1	基				
道路標識設置工 建柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ７６．３	-1	基				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　5 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅15cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ﾋﾞｰｽﾞ含有15～18% 比重2.0	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9	25	kg				
軽油 小型ローリー パトロール給油		l				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　6 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員Ｂ		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　1 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

三股町

【 第　2 号 施工パッケージ 】

路体(築堤)盛土　2.5m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ローラ賃料(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　施工幅員 2.5m未満							

三股町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
ガソリン レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

三股町

【 第　3 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
［J4］= 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　4 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 10　運搬距離 10.0km以下			[J2] = 5 [J4] = 1	積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 DID区間の有無 DID区間無			

三股町

【 第　5 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 混入率３０%以下　１００ｔ未満							
アスファルト乳剤 ＰＫ３							

三股町

【 第　5 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
ガソリン レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J2］= 50.000　mm　　1層当り平均仕上り厚 ［A1］= 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ［J6］= 1　費用の内訳 全ての費用 ［A3］= 2　ｱｽｺﾝ1工事当り使用量 100t未満			［J1］= 1 ［J4］= 3 ［A2］= 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし			

三股町

【 第　6 号 施工パッケージ 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料 13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

三股町

【 第　6 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
粒調砕石 Ｍ－３０							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 10　材料 粒度調整砕石 M-30 ［J5］= 1　施工区分 1層施工			［J4］= 100.000　mm　全仕上り厚 ［J7］= 1　費用の内訳 全ての費用				

三股町

【 第　7 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m							
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料 13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

三股町

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 100.000　mm　　全仕上り厚 ［J3］= 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			［J2］= 1 ［J4］= 1	施工区分 1層施工 費用の内訳 全ての費用			

三股町

【 第　8 号 施工パッケージ 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 混入率３０%以下　１００ｔ未満							

三股町

【 第　8 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
アスファルト乳剤 　ＰＫ３							
軽油 　小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ 　［J2］= 50.000　mm　　1層当り平均仕上り厚			［J1］= 3	平均幅員 1.4m以上			
［A1］= 12　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			［J4］= 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
［J6］= 1　費用の内訳 全ての費用			［A2］= 1	ｱｽｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし			
［A3］= 2　ｱｽｺﾝ1工事当り使用量 100t未満							

三股町

【 第　9 号 施工パッケージ 】

上層路盤(歩道部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
粒調砕石 Ｍ－３０							

三股町

【 第　9 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

上層路盤(歩道部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000　mm　　全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5　材料 粒度調整砕石 M-30			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

三股町

【 第　10 号 施工パッケージ 】

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下							

三股町

【 第　10 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

下層路盤(歩道部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000　mm　　全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第　11 号 施工パッケージ 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 混入率３０％以下　１００ｔ未満							

三股町

【 第　11 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
アスファルト乳剤 　ＰＫ３							
軽油 　小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ 　［J2］= 40.000　mm　　1層当り平均仕上り厚 　［A1］= 12　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 　［J6］= 1　費用の内訳 全ての費用 　［A3］= 2　ｱｽｺﾝ1工事当り使用量 100t未満			［J1］= 3 ［J4］= 3 ［A2］= 1	平均幅員 1.4m以上 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし			

三股町

【 第　12 号 施工パッケージ 】

管(函)渠型側溝 据付　300*400　C型　横断　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
管渠型側溝(フラット用)(m換算) ３００×２０００(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)							
軽油 小型ローリー パトロール給油							

三股町

【 第　12 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

管(函)渠型側溝 据付　300*400　C型　横断　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 据付			［J5］= 2	側溝規格 内径・内空幅300㎜超400㎜以下			
［J3］= 1　基礎砕石の有無 有り			［J4］= 1	費用の内訳 全ての費用			

三股町

【 第　13 号 施工パッケージ 】

管(函)渠型側溝 据付　300*400　A型　縦断用　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
管渠型側溝(ガッター用)(m換算) ３００×２０００							
軽油 小型ローリー パトロール給油							

三股町

【 第　13 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

管(函)渠型側溝 据付　300*400　A型　縦断用　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 据付 ［J3］= 1　基礎砕石の有無 有り			［J5］= 2 ［J4］= 1	側溝規格 内径・内空幅300㎜超400㎜以下 費用の内訳 全ての費用			

【 第　14 号 施工パッケージ 】

ガッター工　2号型　各種(600mm以下、50kg未満)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
型枠工							
その他(労務)							
【材料】							
平面排水材 幅３０cm							
生コンクリート(１８－８－２０(２５)) 高炉Ｂ							
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下							

三股町

【 第　14 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

ガッター工　2号型　各種(600mm以下､50kg未満)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 設置			［J2］= 4	ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下､50kg未満)			
［J3］= 1.660　個　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量			［J4］= 2	基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
［N1］= 3　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉)			［J6］= 2	養生工の有無 有り			
［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし			［N3］= 1	生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし			

三股町

【 第　15 号 施工パッケージ 】

横断暗渠　300型　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
重圧管(横断暗渠)３００ φ３００×２０００							
軽油 小型ローリー パトロール給油							

三股町

【 第　15 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

横断暗渠　300型　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 据付 ［J3］= 1　基礎砕石の有無 有り			［J5］= 1 ［J4］= 1	側溝規格 内径・内空幅200㎜以上300㎜以下 費用の内訳 全ての費用			

三股町

【 第　16 号 施工パッケージ 】

プレキャスト集水桝 1号型　据付　200kgを超え400kg以下　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型クレーン付) 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							

三股町

【 第　16 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

プレキャスト集水桝 1号型　据付　200kgを超え400kg以下　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 据付			［J2］= 3	製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下			
［J3］= 1　基礎砕石の有無 有り			［J4］= 1	費用の内訳 全ての費用			

三股町

【 第　17 号 施工パッケージ 】

歩車道境界ブロック 設置　A型(180*250*1990、150-550kg未満)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
バックホウ賃料(超小旋回･クレーン付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 平積0.2m3							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 県型 管渠型直線部Ｓ １８０×２５０×１９９０							
軽油 小型ローリー パトロール給油							

三股町

【 第　17 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置　A型(180*250*1990、150-550kg未満)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 設置			[J2] = 7	ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(1000超2000、150-550kg未満)			
[J3] = 0.500　個　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量			[J4] = 2	基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
[N1] = 6　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し							

三股町

【 第　18 号 施工パッケージ 】

歩車道境界ブロック 設置　B種(180/205×250×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
後方超小旋回小型バックホウ賃料(ｸﾚｰﾝ付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.09m3 平積0.07m3 0.9t吊							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック　B型 １８０×２０５×２５０×６００							
軽油 小型ローリー パトロール給油							

三股町

【 第　18 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置　B種(180/205×250×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 設置			［J2］= 2	ﾌﾞﾛｯｸ規格 B種(180/205×250×600)			
［J4］= 2　基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40		［N1］= 6	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し			

三股町

【 第　19 号 施工パッケージ 】

歩車道境界ブロック 設置　C種(180/210×300×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
後方超小旋回小型バックホウ賃料(ｸﾚｰﾝ付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.09m3 平積0.07m3 0.9t吊							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック　C型 １８０×２１０×３００×６００							
軽油 小型ローリー パトロール給油							

三股町

【 第　19 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置　C種(180/210×300×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 設置			［J2］= 3	ﾌﾞﾛｯｸ規格 C種(180/210×300×600)			
［J4］= 2　基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40		［N1］= 6	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し			

三股町

【 第　20 号 施工パッケージ 】

歩車道境界ブロック 設置　E型(180*230*590、50kg未満)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 管渠型１段落とし １８０×２０５×５９０　４８ｋｇ							
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下							
軽油 小型ローリー パトロール給油							

三股町

【 第　20 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置　E型(180*230*590､50kg未満)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 設置 ［J3］= 1.690　個　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 ［N1］= 6　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し			［J2］= 4 ［J4］= 2	ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600㎜以下､50kg未満) 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			

三股町

【 第　21 号 施工パッケージ 】

歩車道境界ブロック 設置　H型(195*160*590、50kg未満)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 県型 平面用 １９５×１６０×５９０							
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下							
軽油 小型ローリー パトロール給油							

三股町

【 第　21 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

歩車道境界ブロック 設置　H型(195*160*590、50kg未満)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 設置 ［J3］= 1.690　個　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 ［N1］= 6　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し			［J2］= 4 ［J4］= 2	ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600㎜以下、50kg未満) 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			

三股町

【 第　22 号 施工パッケージ 】

地先境界ブロック 設置 養生工無　A種(120×120×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
型枠工							
その他(労務)							
【材料】							
地先境界ブロックＡ １２０×１２０×６００							
生コンクリート(１８－８－４０) 高炉Ｂ							
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下							

三股町

【 第　22 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

地先境界ブロック 設置 養生工無　A種(120×120×600)　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　作業区分 設置			［J2］= 1	ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種(120×120×600)			
［J4］= 2　基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40		［N1］= 4	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)			
［J6］= 1　養生工の有無 無し			［N2］= 1	生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし			
［N3］= 1　生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし							

【 第　23 号 施工パッケージ 】

小型擁壁 0.5m以上0.6m未満　18-8-25(高炉) 一般･特殊養生練炭　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t							
その他(機械)							
【労務】							
型枠工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(１８－８－２０(２５)) 高炉Ｂ							
軽油 小型ローリー パトロール給油							

三股町

【 第　23 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

小型擁壁 0.5m以上0.6m未満　18-8-25(高炉) 一般･特殊養生練炭　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　擁壁平均高さ 0.5m以上0.6m未満 [J3] = 2　基礎砕石の有無 有り [J5] = 1　養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭) [N3] = 1　生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし			[N1] = 27　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉) [J4] = 1　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 無し [N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし				

三股町

【 第　24 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径　４５cm							
ガソリン レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

三股町

【 第　24 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下		

三股町

【 第　25 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4 [J7] = 1	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下 費用の内訳 全ての費用			

三股町

【 第　26 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要､厚15cm以下)　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3 [JA] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 運搬距離 3.5km以下			

三股町

【 第　27 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 ４５cm							
ガソリン レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

三股町

【 第　27 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J3］= 1	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	15cm以下		

三股町

【 第　28 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1 [J4] = 4 [J7] = 1	障害等の有無 無し 舗装版厚 15cm以下 費用の内訳 全ての費用			

三股町

【 第　29 号 施工パッケージ 】

現場発生品及び支給品運搬　（蓋）　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 2　片道運搬距離(km) 4.0km以下							

三股町

【 第　30 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし ［J3］= 1　DID区間の有無 DID区間無 ［JJ］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 1 ［JE］= 2	積込工法区分 機械積込 運搬距離 3.3km以下			

三股町

【 第　31 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし ［J3］= 1　DID区間の有無 DID区間無 ［JJ］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 1 ［JE］= 2	積込工法区分 機械積込 運搬距離 3.3km以下			

三股町