

工事名称 令和8年度
多目的スポーツセンター空調機設置工事
工事場所 三股町 多目的スポーツセンター

【 参 考 内 訳 書 】
※本工事は、週休2日促進工事（発注者指定方式・月単位）
の対象工事です。

【予定工事期間】

約4.0ヶ月

【工事概要】

多目的スポーツセンター 鉄骨造 1階建て 延べ991.92㎡

・空調設備工事 一式

【摘要】

- ・建築物価 2026.10
- ・建築コスト情報 2026.10秋
- ・建築施工単価 2026.10秋

【注意事項】

- 1.参考内訳書(数量書)は、あくまでも入札参加業者等の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、三股町工事請負契約約款第1条に定める設計図書（図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。したがって、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。
- 2.参考内訳書(数量書)に示した数量は、「公共建築工事積算基準」、「建築数量積算基準」、「公共建築設備数量積算基準」に準拠して積算したものです。
- 3.参考内訳書(数量書)に示した単価等についての質問は、原則として受け付けません。

【週休2日促進工事】

※本工事は、週休2日促進工事（発注者指定方式・月単位）の対象工事です。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

体育館改修 配管設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆冷媒管	液管φ9.52 (10mm) ガス管φ15.9 (20mm)	49.8	m			
結露防止層付き塩ビ管	25A	39.9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	1.7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 25A	7.4	m			
冷媒管SUS鉄板巻き	φ100mm	44.9	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm-3C 管内 接続線	49.8	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm-3C 管内 電源線、アース線	49.8	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm-2C 管内 リモコン用配線	243	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm-3C 管内 風量コントローラ用配線	243	m			
金属線ぴ(MM1)	B型	23.8	m			
金属線ぴ(MM2)	C型	64	m			
土間コンクリート カッター・はつり・補修工事	AC1~7: W=0.2×H=0.2 電機7~8: W0.64×H=0.2 新規土間コン FC18-12-25	1	式			
【産廃処分費】						
産業廃棄物収集運搬費	コンクリートがら 0.5m ³	1	式			
産業廃棄物処分費		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]