令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

三股町

課　　長	課長補佐	係　　長	審 査 者	設 計 者					

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	単価摘要年月日: 令和08年10月01日付実施 歩掛摘要年月日: 令和08年10月01日付 上水道 工期　　日間
工　事　番　号	第　　号		
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置	三股町　植木地区外		
工　　事　　名	令和8年度　谷・植木線外3線配水管（φ75・φ50）布設替工事他		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	谷・並木線　植木54号線　植木55号線 HPPE管φ75　L＝108.0m　HPPE管φ50　L＝73.0m　給水工事　17件 中米12号線 HPPE管φ50　L＝82.0m　給水工事　6件		

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
谷・植木線外2線	1	式				
中米12号線	1	式				
給水工事	1	式				
合計						

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
谷・植木線外2線	1	式				
材料費	1	式				
水道配水用ポリエチレン管EF受口付直管 φ75×5m	20	本				
水道配水用ポリエチレン管 φ75×5m	2	本				
水道配水用ポリエチレン管EF受口付直管 φ50×5m	12	本				
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m	3	本				
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ50 L=4m	1	本				
ﾈｵSKｿｹｯﾄ 標準ｻｲｽﾞ 40	1	個				
ＳＫＸ－ソケット（異種管用） ISO-P50×V40　インコアなし	1	個				
ＳＫＸ－エルボ 45° ISO-P50　インコアなし	2	個				
EF45°ベンド(両受) φ75	7	個				
EF45°ベンド(両受) φ50	4	個				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ＳＫＸ－パイプエンド 40	1	個				
HPPE管用鋳鉄継手（メカ型ベンド）　45° φ75(内外面粉体塗装、抜止付)	1	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 配水用ポリエチレン管用 φ75×φ50 PTC規格品（ボール式)	2	個				
ＳＫＸ－分止水栓用ソケット ISO-P50　インコアなし	2	個				
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ形（JWWA B-120 7.5K) φ75 内ねじ 内外面粉体塗装	1	個				
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材料 SDC六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ2W φ75（M16×75mm4本)(上水ﾊﾟｯｷﾝ)	2	組				
EFフランジ φ75	2	個				
合成樹脂製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ形 φ50（JWWA B-125)	3	個				
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材料 SDC六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ2W φ50（M16×65mm4本)(上水ﾊﾟｯｷﾝ)	6	組				
ＳＫＸ－フランジ付ソケット ISO-P50　インコアなし	5	個				
SKX-フランジ付ソケット V50	1	個				
HI継手 ｴﾙﾎﾞ(JIS K6743) φ50	3	個				

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仕切弁室 H＝710㎜	4	基			C　1 号	
埋設ｼｰﾄ 埋設ｸﾛｽｼｰﾄ(1m当) 巾150㎜､ｼﾝｸﾞﾙ	183.5	m				
布設費	1	式				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75㎜（同時埋設区間）	100	m			施　1 号	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75㎜（単独区間）	8	m			施　2 号	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜（同時埋設区間）	61	m			施　3 号	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜（単独区間）	12	m			施　4 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50㎜　（単独区間）	2.5	m			施　5 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75㎜	10	口			施　6 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50㎜	10	口			施　7 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50㎜	3	口			施　8 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40㎜	2	口			施　9 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75㎜	20	口			施 10 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75㎜	7	箇所			施 11 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜	12	口			施 12 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜	4	箇所			施 13 号	
ポリエチレン管SK継手工 呼び径50㎜	12	口			施 14 号	
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径50㎜	1	口			施 15 号	
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40㎜	2	口			施 16 号	
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40㎜	2	口			施 17 号	
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径50㎜	5	口			施 18 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75㎜	3	口			施 19 号	
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径50㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75㎜	2	箇所			施 20 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100㎜以下	1	基			施 21 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
フランジ継手 呼び径75(80)㎜	2	口			施　22 号	
合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径50㎜	3	基			施　23 号	
フランジ継手 呼び径50㎜	6	口			施　24 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜	4	箇所			施　25 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250㎜	4	個			施　26 号	
管明示シート工 （同時埋設区間）	161	m			施　27 号	
管明示シート工 （単独区間）	20	m			施　28 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	45	m			P　1 号	
汚泥処分工	45	m				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	13	m2			施　29 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.5km	0.6	m3			施　30 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
中間処分料 アスファルト破砕片	0.6	m3				
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	12	m3			施　31 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km	12	m3			施　32 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 砂(ｺﾝｸﾘｰﾄ等骨材用)	5	m3			施　33 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｼﾗｽ	2	m3			施　34 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	13	m2			施　35 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	13	m2			施　36 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	13	m2			施　37 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	13	m2			施　38 号	
仮設工	1	式				
仮舗装工	13	m2			単　1 号	
交通誘導警備員Ｂ	8	人日			施　39 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
中米12号線	1	式				
材料費	1	式				
水道配水用ポリエチレン管EF受口付直管 φ50×5m	15	本				
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m	2	本				
ＳＫＸ－ソケット（異種管用） ISO-P50×V40　インコアなし	2	個				
ﾈｵSKｿｹｯﾄ 標準ｻｲｽﾞ 40	1	個				
EF45°ベンド(両受) φ50	2	個				
ＳＫＸ－エルボ 45° ISO-P50　インコアなし	2	個				
ＳＫＸ－パイプエンド 40	1	個				
合成樹脂製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 ﾌﾗﾝｼﾞ形 φ50 (JWWA B-125)	1	個				
ＳＫＸ－フランジ付ソケット ISO-P50　インコアなし	2	個				
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材料 SDC六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝ2W φ50 (M16×65㎜4本)(上水ﾊﾟｯｷﾝ)	2	組				

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仕切弁室 H＝710㎜	1	式			C　2 号	
埋設ｼｰﾄ 埋設ｸﾛｽｼｰﾄ(1m当) 巾150㎜､ｼﾝｸﾞﾙ	82	m				
布設費	1	式				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜	82	m			施　40 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50㎜	6	口			施　7 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40㎜	3	口			施　9 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜	15	口			施　12 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜	2	箇所			施　13 号	
ポリエチレン管SK継手工 呼び径50㎜	8	口			施　14 号	
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40㎜	3	口			施　16 号	
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40㎜	2	口			施　17 号	
合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径50㎜	1	基			施　23 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
フランジ継手 呼び径50㎜	2	口			施　41 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250㎜	1	個			施　26 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜	1	箇所			施　25 号	
管明示シート工	82	m			施　42 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	164	m			P　1 号	
汚泥処分工	164	m				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	49	m2			施　29 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4.5km	2.4	m3			施　43 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	2.4	m3				
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	44	m3			施　31 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離11km	44	m3			施　44 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 砂(ｺﾝｸﾘｰﾄ等骨材用)	17	m3			施　33 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｼﾗｽ	7.3	m3			施　34 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	49	m2			施　35 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	49	m2			施　36 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	49	m2			施　37 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	49	m2			施　38 号	
仮設工	1	式				
仮舗装工	49	m2			単　1 号	
交通誘導警備員Ｂ	4	人日			施　39 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
給水工事	1	式				
材料費	1	式				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 配水用ポリエチレン管用 φ50×φ20 PTC規格品（ボール式）	18	個				
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 配水用ポリエチレン管用 φ75×φ20 PTC規格品（ボール式）	5	個				
塩ﾋﾞ管用伸縮可とう継手 分止水栓用 φ20	23	個				
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ20 L=4m	8	本				
HI継手 ｿｹｯﾄ(JIS K6743) φ20	8	個				
HI継手 ｴﾙﾎﾞ(JIS K6743) φ20	46	個				
HI継手 片落ｿｹｯﾄ(JIS K6743) φ20×φ16	14	個				
HI継手 片落ｿｹｯﾄ(JIS K6743) φ20×φ13	5	個				
HI継手 ｷｬｯﾌﾟ(JIS K6743) φ20	3	個				
HI継手 ｷｬｯﾌﾟ(JIS K6743) φ16	14	個				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
HI継手 ｷｬｯﾌﾟ(JIS K6743) φ13	5	個				
ﾈｵSKｿｹｯﾄ 標準ｻｲｽﾞ V20	3	個				
ﾈｵSKｿｹｯﾄ 標準ｻｲｽﾞ 16	2	個				
布設費	1	式				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20㎜	32	m			施　45 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20㎜	53	口			施　46 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径16㎜	12	口			施　47 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13㎜	5	口			施　48 号	
ポリエチレン管切断 呼び径13㎜	1	口			施　49 号	
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径20㎜	6	口			施　50 号	
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径16㎜	4	口			施　51 号	
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径20㎜	130	口			施　52 号	

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径16㎜	28	口			施　53 号	
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径13㎜	10	口			施　54 号	
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径20㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75㎜	5	箇所			施　55 号	
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径20㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径50㎜	18	箇所			施　56 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	32.2	m			P　1 号	
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15㎝以下	1.8	m			P　2 号	
汚泥処分工	34	m				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0㎝超え10㎝以下	9.6	m2			施　29 号	
コンクリートはつり 3㎝を超え6㎝以下	0.5	m2			P　3 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.5㎞	0.5	m3			施　30 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	0.4	m3				

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
中間処分料 コンクリート破砕片(無筋)	0.1	m3				
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	8.3	m3			施　31 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km	8.3	m3			施　32 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 砂(ｺﾝｸﾘｰﾄ等骨材用)	3	m3			施　33 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｼﾗｽ	1.4	m3			施　34 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 在来土	0.4	m3			施　57 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	9.6	m2			施　35 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	9.6	m2			施　36 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	9.6	m2			施　37 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	9.6	m2			施　38 号	
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.1	m3			P　4 号	
仮設工	1	式				

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮舗装工	9.6	m2			単　1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三股町

【 第　1 号 C代価表 】

仕切弁室 H＝710㎜　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仕切弁室(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)底板 H=60㎜	1	個				
仕切弁室(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)下桝(下部) H=300㎜	1	個				
仕切弁室(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)下桝(上部) H=150㎜	1	個				
仕切弁室用調整ﾘﾝｸﾞ H=50	1	個				
仕切弁室(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)鉄蓋 H=150㎜ 口径 通水方向表示付	1	個				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　2 号 C代価表 】

仕切弁室 H＝710㎜　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仕切弁室(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)底板 H=60㎜	1	個				
仕切弁室(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)下桝(下部) H=300㎜	1	個				
仕切弁室(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)下桝(上部) H=150㎜	1	個				
仕切弁室用調整ﾘﾝｸﾞ H=50	1	個				
仕切弁室(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)鉄蓋 H=150㎜ 口径 通水方向表示付	1	個				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　1 号 単価表 】

仮舗装工　　100　　㎡2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
タンパ締固め	2	m3			P　5 号	
再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 混入率３０％以下 １００ｔ未満	4.7	t				
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15㎝以下	100	m2			P　6 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15㎝以下)	2	m3			P　7 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	2	m3				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　1 号 施工単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75㎜（同時埋設区間）　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 施工単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75㎜（単独区間）　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　3 号 施工単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜（同時埋設区間）　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 施工単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜（単独区間）　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50㎜ （単独区間）　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　6 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　7 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　8 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　9 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径40㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　10 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　11 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　12 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　13 号 施工単価表 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　14 号 施工単価表 】

ポリエチレン管SK継手工 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　15 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　16 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　17 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　18 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径50㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　19 号 施工単価表 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　20 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み工　分岐呼び径50㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　21 号 施工単価表 】

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100㎜以下　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積級 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第　22 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径75(80)㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　23 号 施工単価表 】

合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径50㎜　　1　基 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　24 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径50㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　25 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸250 高50	1	個			施　58 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施　59 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA	1	個			施　60 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施　61 号	
計						
単位当たり						

三股町

【 第　26 号 施工単価表 】

鉄蓋設置　円形 1号 寸法250㎜　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　27 号 施工単価表 】

管明示シート工 （同時埋設区間）　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　28 号 施工単価表 】

管明示シート工 （単独区間）　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　29 号 施工単価表 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　30 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離3.5km　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級		日				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　31 号 施工単価表 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　32 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級		日				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　33 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 砂(ｺﾝｸﾘｰﾄ等骨材用)　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 コンクリート等骨材用	126	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　34 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) ｼﾗｽ　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
シラス	126	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　35 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
シラス	25.4	ｍ3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　36 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m　　100　　㎡ 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０以下	12.7	㎥				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　37 号 施工単価表 】

路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
粒調砕石 Ｍ－３０	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　38 号 施工単価表 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　100　㎡ 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 混入率３０%以下　１００ｔ未満	12.573	ｔ				
アスファルト乳剤 ＰＫ３		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
砂散布費		%				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　39 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員Ｂ		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　40 号 施工単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　41 号 施工単価表 】

フランジ継手 呼び径50㎜　　1　　口 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　42 号 施工単価表 】

管明示シート工　　100　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　43 号 施工単価表 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4.5km　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級		日				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　44 号 施工単価表 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離11km　　10　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級		日				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　45 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20㎜　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　46 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径20㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　47 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径16㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　48 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径13㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　49 号 施工単価表 】

ポリエチレン管切断 呼び径13㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　50 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径20㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　51 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径16㎜　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　52 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径20㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　53 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径16㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　54 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径13㎜　　2　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　55 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み工　分岐呼び径20㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　56 号 施工単価表 】

サドル分水栓建込み工　分岐呼び径20㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径50㎜　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　57 号 施工単価表 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 在来土　　100　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　58 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸250 高50　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　59 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　60 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA　　1　　個 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

【 第　61 号 施工単価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 ４５cm							
ガソリン レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

三股町

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				

【 第　2 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)･湿式･ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 ４５cm							
ガソリン レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

三股町

【 第　2 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J3] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下				

三股町

【 第　3 号 施工パッケージ 】

コンクリートはつり　3㎝を超え6㎝以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
空気圧縮機賃料(可搬エンジン) 5.0m3/分							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							

【 第　3 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリートはつり　3㎝を超え6㎝以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[条件] [J1] = 2　平均はつり厚 3㎝を超え6㎝以下			[J2] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　4 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(１８－８－４０) 高炉Ｂ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉) [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増なし			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [N3] = 1　生ｺﾝ夜間割増区分 夜間割増なし				

【 第　5 号 施工パッケージ 】

タンパ締固め　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
タンパ賃料 60kg～80kg							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー８０オクタン以上 スタンド渡し							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　費用の内訳 全ての費用							

三股町

【 第　6 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　7 号 施工パッケージ 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要､厚15cm以下)　　1　　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3　積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) [JA] = 3　運搬距離 3.5km以下				

三股町