令和　8　年度　　公　共　事　業

工　　事　　設　　計　　書

三股町

課　　長	課長補佐	係　　長	審 査 者	設 計 者					

着　工 完　成　期　日	自 至	摘 要	単価摘要年月日: 令和08年10月01日付実施 歩掛摘要年月日: 令和08年10月01日付 公共 工期　　日間
工　事　番　号	第　　号		
幹　線　名 路　線　名　等			
施　工　位　置	三股町衛生センター		
工　　事　　名	一般廃棄物処理施設（三股町衛生センター）受電設備切替工事		
工　　事　　費	金　　円也		
工　事　概　要	・低圧化工事　一式		

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
諸経費一律01	1	式				
合計						

三股町

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
諸経費一律01	1	式				
低圧化工事	1	式			A　1 号	
直接工事費計						
諸経費一律	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

三股町

【 第　1 号 A代価表 】

低圧化工事　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
材料費	1	式			B　1 号	
労務・建柱費	1	式			B　2 号	
立会・申請費	1	式			B　3 号	
廃材処理費	1	式			B　4 号	
計						

三股町

【 第　1 号 B代価表 】

材料費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
厚鋼電線管 GP42mm　〈露出〉	32	m	1,489			
厚鋼電線管 GP54mm　〈露出〉	42	m	2,131			
金属製可とう電線管 50mm　WP　（被覆有防水）	2	箇所	5,525			
金属製可とう電線管付属品	1	式	42,221			
支持金物　ワールドダクターチャンネル S-D1S50（40×30×500mm）	20	本	2,301			
支持金物　ダクタークリップ Z-DC51	40	個	294			
引込用ビニル絶縁電線 DV　38sq　3コより　〈架空〉	32	m	2,380			
引込用ビニル絶縁電線 DV　60sq　3コより　〈架空〉	32	m	3,769			
トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル 600V　CVT　38sq　〈管内〉	42	m	3,481			
トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル 600V　CVT　60sq　〈管内〉	53	m	5,971			
引込開閉器盤 検針窓×2　ステンレス製	1	面	235,680			
空調盤 ステンレス製	1	面	63,600			

三股町

【 第　1 号 B代価表 】　　（続　き）

材料費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
低圧配電制御器　漏電遮断器 3P　100A	1	個	30,240			
電灯用サーキットブレーカ 3P　100A	1	個	31,560			
動力用サーキットブレーカ 3P　100A	1	個	31,560			
コンクリートポール　電力仕様 10m×19cm　3.5ｋＮ　〈建柱車〉	1	本	73,650			
腕金 1200mm	1	本	6,249			
消耗雑材料	1	式	42,827			
計						
単位当たり						

三股町

【 第　2 号 B代価表 】

労務・建柱費　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
労務費	1	式	458,000			
その他労務費	1	式	3,000			
電灯盤改造費	1	式	15,000			
動力盤改造費	1	式	15,000			
建柱費	1	式	150,000			
高所作業車両費	3	日	20,000			
計						
単位当たり						

三股町

【 第　3 号 B代価表 】

立会・申請費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
主任技術者立会	1	式	30,000			
電力申請代行費 九電諸工料別途	1	式	30,000			
高圧受電廃止届申請費	1	式	10,000			
現場雑費	1	式	38,000			
計						
単位当たり						

三股町

【 第　4 号 B代価表 】

廃材処理費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
廃材処理費	1	式	73,000			
計						
単位当たり						