



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

令和8年度 山手幹線水路改修工事

単価抜き積算書

(当初)

三股町

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和8年度 山手幹線水路改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	床掘		式		1.000 式	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	40.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
000002	埋戻		式		1.000 式	当たり算出
T00001	機械投入埋戻工 機械投入+締固め 山積0.28m ³	29.000	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
000003	盛土		式		1.000 式	当たり算出
T00002	盛土工 機械投入+盛土工	3.000	m3			T単 2号
JQ0001	シラス	43.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
000004	残土処理		式		1.000 式	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0km以下	40.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
000005	法面仕上 (盛土部)		式		1.000 式	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	5.000	m ²			S単 13号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝 (幅 50cm程度)	5.000	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
000006	鉄筋コンクリートU型		式		1.000 式	当たり算出
T00003	軽量三面水路Ⅱ型 1500×1000×2000	30.000	m			T単 3号
T00004	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋 1500×1000用	30.000	枚			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
000007	交通誘導		式		1.000 式	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	8.000	人			S単 4号

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和8年度 山手幹線水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3			単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)		m3			単A
S02081	*** S単ー 3号 ***					
	芝付工					
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)		m ²			単A
S02115	*** S単ー 4号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人			単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人			単A
S02115	*** S単ー 6号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人			単A
S05801	*** S単ー 8号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工無し,再利用撤去を行なわない		m			単A
SA0102	*** S単ー 9号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3			単A
SA0103	*** S単ー 10号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3			単A
SA0121	*** S単ー 11号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0k m以下		m3			単A
SA0151	*** S単ー 12号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²			単A
SA0152	*** S単ー 13号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾔ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²			単A
SA0301	*** S単ー 14号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²			単A
SA0312	*** S単ー 15号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²			単A
SQ0311	*** S単ー 16号 ***					
	S P ｺﾝｸﾘｰﾄ【県版】					
	S P ｺﾝｸﾘｰﾄ【県版】 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B),18-8-4 0,-,一般養生,-,-,-		m3			単A
T00001	*** T単ー 1号 ***					
	機械投入埋戻工					
	機械投入+締固め 山積0.28m ³		m3			単A
T00002	*** T単ー 2号 ***					
	盛土工					
	機械投入+盛土工		m3			単A
T00003	*** T単ー 3号 ***					
	軽量三面水路Ⅱ型					
	1500×1000×2000		m			単A
T00004	*** T単ー 4号 ***					
	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋					

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和8年度 山手幹線水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(Ⅰ)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(Ⅰ)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅 50cm程度)		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50004	人工張芝(ネット)					
	人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人			
R01003	普通作業員					
		0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和8年度 山手幹線水路改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行わない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行わない 基礎碎石の施工無し		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 9号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和8年度 山手幹線水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単ー 10号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 11号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 12号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾚｯﾄﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ﾄﾚｯﾄﾞ土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 14号 ***					

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和8年度 山手幹線水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	機械投入埋戻工		m3		100.000 m3	当たり算出
	機械投入+締固め 山積0.28㎡					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	100.000	m3			S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	100.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	盛土工		m3		100.000 m3	当たり算出
	機械投入+盛土工					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	100.000	m3			S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ(I)	100.000	m3			S単 2号
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	軽量三面水路Ⅱ型		m		10.000 m	当たり算出
	1500×1000×2000					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工無し,再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 8号
PQB121	軽量三面水路(Ⅱ) 1500×1000×2000	5.000	個			
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	16.900	㎡			S単 14号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	16.900	㎡			S単 12号
SQ0311	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,生コンクリート(高炉B),18-8-4 0,-,一般養生,-,-,-	0.850	m3			S単 16号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	㎡			S単 15号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	軽量三面水路Ⅱ型用 蓋		枚		1.000 枚	当たり算出
	1500×1000用					
PQB161	軽量三面水路蓋(Ⅱ) 1500×1000×1000	1.000	枚			
P96004	蓋設置 軽量三面水路Ⅱ型1500×1000用 200kg超800kg以下	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** T単- 5号 ***					
T00012	ポンプ運転 常時排水(商用電源)		日		1.000 日	当たり算出
S02115	特殊作業員	0.070	人			S単 5号
S02115	普通作業員	0.050	人			S単 6号

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和8年度 山手幹線水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
M02065	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34029	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和8年度 山手幹線水路改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
F08015	バケツ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バケツ容量0.8m ³		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40〜0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40〜0mm				
F08015	バケツ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バケツ容量0.8m ³		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40〜0mm		m ³			
P34029	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			

[illegible]

[illegible]