

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三股町

課 長	課長補佐	係 長	審 査 者	設 計 者					
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要	単価摘要年月日：令和08年09月01日付実施 歩掛摘要年月日：令和08年05月01日付 上水道 工期 日間		
工 事 番 号		第 号							
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置		三股町 今市地区							
工 事 名		令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		今市44・49号線 HPPE φ50 L=275.0m 給水工事 19件							

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
今市44・49号線	1	式				
給水工事	1	式				
合計						

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
今市44・49号線						
	1	式				
材料費						
	1	式				
水道配水用ポリエチレン管EF受口付直管 φ50×5m	51	本				
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m	4	本				
S K Xーソケット ISO-P50 インコアなし	2	個				
S K Xーソケット（異種管用） ISO-P50×V40 インコアなし	2	個				
材SKソケット 標準サイズ 40	1	個				
S K Xーエルボ 45° ISO-P50 インコアなし	2	個				
S K Xーナット付チーズ ISO-P50×ISO-P50 インコアなし	2	個				
S K Xーパイプエンド 40	2	個				
EF45° ベンド（両受） φ50	4	個				
合成樹脂製ソフツシル仕切弁 フランジ 形 φ50（JWWA B-125）	2	個				

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
S K X ー フランジ付ソケット ISO-P50 インコアなし	4	個				
フランジ 接合材料 SDC六角ボルト・ナット・パッキン2W φ50 (M16×65mm4本) (上水パッキン)	4	組				
仕切弁室 H=710mm	2	基			単 1 号	
埋設シート 埋設クロスシート(1m当り) 巾150mm、シングル	275	m				
布設費	1	式				
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	275	m			施 1 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	15	口			施 2 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm	4	口			施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	51	口			施 4 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	4	箇所			施 5 号	
ポリエチレン管SK継手工 呼び径50mm	20	口			施 6 号	
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40mm	4	口			施 7 号	

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40mm	2	口			施 8 号	
合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径50mm	2	基			施 9 号	
フランジ継手 呼び径50mm	4	口			施 10 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 11 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			施 12 号	
管明示シート工	275	m			施 13 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	287	m			P 1 号	
汚泥処分工	287	m				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	165	m2			施 14 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.5km	8.2	m3			施 15 号	
中間処分料 アスファルト破碎片	8.2	m3				

三股町

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	150	m3			施 16 号	
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離7km	150	m3			施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(コンクリート等骨材用)	59	m3			施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) ｼｽ	92	m3			施 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	7.2	m2			施 20 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	7.2	m2			施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	7.2	m2			施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾝ(13)	7.2	m2			施 23 号	
仮舗装工 剥ぎ取り含まず	157	m2			単 2 号	
仮設工	1	式				
仮舗装工 剥ぎ取り含む	7.2	m2			単 3 号	
交通誘導警備員 B	6	人日			施 24 号	

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水工事	1	式				
材料費	1	式				
サドル付分水栓 配水用ポリエチレン管用 φ50×φ20 PTC規格品（ボール式）	19	個				
塩ビ管用伸縮可とう継手 分止水栓用 φ20	19	個				
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ20 L=4m	5	本				
HI継手 ソケット(JIS K6743) φ20	11	個				
HI継手 エルボ(JIS K6743) φ20	38	個				
HI継手 片落ソケット(JIS K6743) φ20×φ16	10	個				
HI継手 キャップ(JIS K6743) φ20	9	個				
HI継手 キャップ(JIS K6743) φ16	10	個				
布設費	1	式				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	19	m			施 25 号	

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	49	口			施 26 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径16mm	10	口			施 27 号	
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径20mm	117	口			施 28 号	
硬質塩化ビニル管HI継手工 呼び径16mm	20	口			施 29 号	
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	19	箇所			施 30 号	
土工費	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	22	m			P 1 号	
汚泥処分工	22	m				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6.6	m ²			施 14 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.5km	0.3	m ³			施 15 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	0.3	m ³				
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m ³ (平積0.2)	5.7	m ³			施 31 号	

三股町

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7km	5.7	m3			施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(コンクリート等骨材用)	2	m3			施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) シス	0.9	m3			施 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	6.6	m2			施 20 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	6.6	m2			施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	6.6	m2			施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 厚50mm 再生密粒度7スコン(13)	6.6	m2			施 23 号	
仮設工	1	式				
仮舗装工	6.6	m2			単 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 1 号 単価表 】 仕切弁室 H=710mm						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室(レジンコンクリート製)底板 H=60mm	1	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)下柵(下部) H=300mm	1	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)下柵(上部) H=150mm	1	個				
仕切弁室用調整リング H=50	1	個				
仕切弁室(レジンコンクリート製)鉄蓋 H=150mm 口径 通水方向表示付	1	個				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 2 号 単価表 】						
仮舗装工 剥ぎ取り含まず						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タンバ締固め	2	m3			P 2 号	
再生粗粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 100t未満	4.7	t				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 3 号 単価表 】						
仮舗装工 剥ぎ取り含む						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タンバ締固め	2	m3			P 2 号	
再生粗粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 100t未満	4.7	t				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 3 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2	m3			P 4 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	2	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 4 号 単価表 】						
仮舗装工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タンバ締固め	2	m3			P 2 号	
再生粗粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 100t未満	4.7	t				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 3 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2	m3			P 4 号	
中間処分料 アスファルト破砕片	2	m3				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 1 号 施工単価表 】						
ホリシリン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 2 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径50mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率＋丸め）		%						
計								
単位当たり								

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 3 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率＋丸め）		%						
計								
単位当たり								

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 4 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 5 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 6 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管SK継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 7 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率＋丸め）		%						
計								
単位当たり								

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 8 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管SK継手工 呼び径40mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率＋丸め）		%						
計								
単位当たり								

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 9 号 施工単価表 】							1 基 当り
合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径50mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
計							
単位当たり							

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 10 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 11 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 12 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	1	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 33 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 34 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 35 号	
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 13 号 施工単価表 】 管明示シート工						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 14 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾎｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

[illegible]

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 16 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 17 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7km						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 18 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂(コンクリート等骨材用)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 コンクリート等骨材用	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 19 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) シラス						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾏﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
シラス	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 20 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
シラス	25.4	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 21 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40以下	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 22 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
粒調碎石 M-30	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 23 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 厚50mm 再生密粒度7ｽｺﾝ(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生密粒度7ｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 混入率30%以下 100t未満	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK3		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
砂散布費		%				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 24 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 25 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 26 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率＋丸め）		%						
計								
単位当たり								

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 27 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径16mm							1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率＋丸め）		%						
計								
単位当たり								

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 28 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管H継手工 呼び径20mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率＋丸め）		%						
計								
単位当たり								

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 29 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管H継手工 呼び径16mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率＋丸め）		%						
計								
単位当たり								

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 30 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み工 分岐呼び径20mm ポリイレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 31 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 32 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 33 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 34 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 35 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(ブレード) 径 45cm							
ガソリン レギュラー80オクタン以上 スタンド渡し							
その他(材料)							

三股町

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 2 号 施工パッケージ 】 タンバ締固め 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンバ賃料 60kg～80kg							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
ガソリン レギュラー 80 オクタン以上 スタンド渡し							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 クワ型 山積0.45m3 平積0.35m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

三股町

令和8年度 今市44号線外1線配水管（φ50）布設替工事他

【 第 4 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 小型ローリー パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JA] = 3 運搬距離 3.5km以下				

三股町